
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
92332000-7 Usługi plażowe

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa infrastruktury kąpieliska przy jez. Końskim w Przechlewie

NAZWA INWESTORA: Gmina Przechlewo

ADRES INWESTORA: 77-320 Przechlewo, ul. Człuchowska 26

DATA OPRACOWANIA: 17.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.06.2026

Data zatwierdzenia

Rozbudowa infrastruktury kąpieliska przy jez. Końskim w Przechlewie gm. Przechlewo, obr. Przechlewo, dz. nr ewid. 1019/9 , gm. Przechlewo, obr. Lisewo, dz. nr ewid. 218

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Rozbudowa infrastruktury kąpieliska przy jez. Końskim w Przechlewie gm. Przechlewo, obr. Przechlewo, dz. nr ewid. 1019/9 , gm. Przechlewo, obr. Lisewo, dz. nr ewid. 218					
1		Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami o wymiarach 3,6x5m			
1 d.1	KNR AT-58 0101-02	Przygotowanie podłoża - ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. III-IV	m2		
		3,60 * 5,00	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
2 d.1	KNR 2-23 0104-01 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - podbudowa warstwa I - warstwa dolna o grubości 40.00 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie tłuczeń 31,5/63 mm + kliniec 16/31,5 mm;	m2		
		3,60 * 5,00	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
3 d.1	KNR 2-23 0105-01	Podbudowa warstwa II - Podbudowa betonowa zagęszczana ręcznie o grubości 15 cm - beton B10 układany w stanie półsuchym stabilizowany mechanicznie;	m2		
		3,60 * 5,00	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
4 d.1	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5.00 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - grys 2/8 mm, mieszanka cementowo-piaskowa 1:4;	m2		
		3,60 * 5,00	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
5 d.1	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m2	m2		
		3,60 * 5,00	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
6 d.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		(3,60 + 5) * 2	m	17,200	
				RAZEM	17,200
7 d.1	KNR-W 7-12 0301-01	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m2		
		3,60 * 5,00	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
8 d.1	KNR-W 7-12 0402-01 analogia	Malowanie lakierem, emalią antypoślizgową powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m2		
		3,60 * 5,00	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
9 d.1	KNR 2-25 0420-01	Znaki drogowe poziome - P-20 oraz P-24 wg szablonów	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Nawierzchnia ekologiczna - przepuszczalna/mineralna - ciąg pieszy			
10 d.2	KNR AT-58 0101-02	Przygotowanie podłoża - ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. III-IV	m2		
		139,00	m2	139,000	
				RAZEM	139,000
11 d.2	KNR 2-23 0104-01 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - mieszanka kruszywa łamanego 0/32 - 15cm	m2		
		439,00	m2	439,000	
				RAZEM	439,000
12 d.2	KNR 2-23 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna ujęcie za każdy 1 cm	m2		
		-3 * 439,00	m2	-1 317,000	
				RAZEM	-1 317,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm - nawierzchnia 0/16 mm o uziarnieniu 0,063-0,5 mm w kolorze Standard lub Sand (do ustalenia)	m2		
		439,00	m2	439,000	
				RAZEM	439,000
14 d.2	KNR 2-31 0202-05 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 3 cm - nawierzchnia o uziarnieniu 0,063-0,5 mm w kolorze Standard lub Sand (do ustalenia z proj.)	m2		
		439,00	m2	439,000	
				RAZEM	439,000
15 d.2	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeża ogrodowe 4,5/8 cm, kotwa stalowa fi8/30	m		
		334,00	m	334,000	
				RAZEM	334,000
3		Podest drewniany (w obrębie przebieralni)			
16 d.3	KNR AT-58 0101-02	Przygotowanie podłoża - ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. III-IV	m2		
		35,00	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
17 d.3	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		35,00	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
18 d.3	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m2		
		35,00	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
19 d.3	KNR 2-23 0105-01 0105-02	Podbudowa betonowa zagęszczana ręcznie o grubości 10.00 cm	m2		
		75,50	m2	75,500	
				RAZEM	75,500
20 d.3	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
		35,00 * 0,24	m3	8,400	
				RAZEM	8,400
21 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		35,00	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
22 d.3	KNR 19-01 0410-10	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego	m3		
		0,51	m3	0,510	
				RAZEM	0,510
23 d.3	KNR 19-01 0410-05	Podłogi drewniane z desek gr. 25 lub 32 mm z ostruganiem Deski modrzewiowe, gr. 33mm	m2		
		35,00	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
4		Nawierzchnia pokryta barwioną w kolorze zielonym żywicą			
24 d.4	KNR AT-58 0101-02	Przygotowanie podłoża - ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. III-IV	m2		
		75,50	m2	75,500	
				RAZEM	75,500
25 d.4	KNR 2-23 0105-01	Podbudowa betonowa zagęszczana ręcznie o grubości 15 cm	m2		
		75,50	m2	75,500	

Rozbudowa infrastruktury kąpieliska przy jez. Końskim w Przechlewie gm. Przechlewo, obr. Przechlewo, dz. nr ewid. 1019/9 , gm. Przechlewo, obr. Lisewo, dz. nr ewid. 218

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	75,500
26 d.4	KNR AT-33 0304-08 analogia	Antypoślizgowe powłoki - warstwa zasadnicza - barwiona żywica (kolor zielony),	m2		
		75,50	m2	75,500	
				RAZEM	75,500
5		Przebieralnia			
27 d.5	KNR-W 2-01 0310-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m	m3		
		0,40 * 0,40 * 1,30 * 6	m3	1,248	
				RAZEM	1,248
28 d.5	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
		(0,30 * 0,30) * 0,10 * 6	m3	0,054	
				RAZEM	0,054
29 d.5	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		(0,20 * 0,20) * 1,20 * 6	m3	0,288	
				RAZEM	0,288
30 d.5	KNPnRPDE 73-198a analogia	Osadzenie kotwy pojedynczej	szt.		
		6,00	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
31 d.5	Materiał kalk. Sprzedawcy	Kotwy stalowe ocynkowane - reg. gr. 4mm, pręt o średnicy 18mm	szt.		
		6,00	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
32 d.5	KNR 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		0,10 * 0,10 * 1,80 * 6	m3 drew	0,108	
				RAZEM	0,108
33 d.5	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne z desek modrzewiowych o gr. 2cm	m2		
		1,80 * (2,11 + 2,13 + 2,13 + 1,00 + 0,99)	m2	15,048	
				RAZEM	15,048
34 d.5	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		0,90 * 1,80	m2	1,620	
				RAZEM	1,620
35 d.5	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne z drewna, nawiązujące wyglądem do desek przebieralni	m2		
		0,90 * 1,80	m2	1,620	
				RAZEM	1,620
36 d.5	KNR-W 2-01 0312-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3		
		poz.27	m3	1,248	
				RAZEM	1,248

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Przebieralnia dla osób z niepełnosprawnościami			
37 d.6	KNR-W 2-01 0310-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m	m3		
		0,40 * 0,40 * 1,30 * 5	m3	1,040	
				RAZEM	1,040
38 d.6	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
		(0,30 * 0,30) * 0,10 * 5	m3	0,045	
				RAZEM	0,045
39 d.6	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		(0,20 * 0,20) * 1,20 * 5	m3	0,240	
				RAZEM	0,240
40 d.6	KNPnRPDE 73-198a analogia	Osadzenie kotwy pojedynczej	szt.		
		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
41 d.6	Materiał kalk. Sprzedawcy	Kotwy stalowe ocynkowane - reg. gr. 4mm, pręt o średnicy 18mm	szt.		
		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
42 d.6	KNR 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		0,12 * 0,12 * 1,80 * 5	m3 drew	0,130	
				RAZEM	0,130
43 d.6	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne z desek modrzewiowych o gr. 2cm	m2		
		1,80 * (2,30 + 2,30 + 2,30 + 1,20 + 0,20)	m2	14,940	
				RAZEM	14,940
44 d.6	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		0,90 * 1,80	m2	1,620	
				RAZEM	1,620
45 d.6	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne z drewna, nawiązujące wyglądem do desek przebieralni	m2		
		0,90 * 1,80	m2	1,620	
				RAZEM	1,620
46 d.6	KNR-W 2-01 0312-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3		
		poz.37	m3	1,040	
				RAZEM	1,040
7		Urządzenie zabawowe dla dzieci			
47 d.7	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie urządzenia zabawowego dla dzieci - Żyrafa	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Pas zieleni / piasek			
48 d.8	KNR AT-58 0101-02	Przygotowanie podłoża - ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. III-IV	m2		
		35,00 * 3,00 * 2 + 35,00 * (3,00 + 3,00)	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
49 d.8	KNR 2-23 0301-04	Ułożenie podkładu na gruncie z piasku	m3		
		35,00 * 3,00 * 2 * 0,60	m3	126,000	
				RAZEM	126,000
50 d.8	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3		
		35,00 * 3,00 * 2 * 0,30	m3	63,000	
				RAZEM	63,000
51 d.8		Zakup i dostawa ziemi urodzajnej	m3		
		35,00 * 3,00 * 2 * 0,30	m3	63,000	
				RAZEM	63,000
52 d.8	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
		35,00 * 3,00 * 2	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
9		Plac manewrowy			
53 d.9	KNR AT-58 0101-02	Przygotowanie podłoża - ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. III-IV	m2		
		12,00 * 5,00	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
54 d.9	KNR 2-23 0104-01 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - mieszanka kruszywa łamanego 0/32 - 15cm	m2		
		12,00 * 5,00	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
55 d.9	KNR 2-23 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna ujęcie za każdy 1 cm Krotność = -3	m2		
		12,00 * 5,00	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
56 d.9	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm - nawierzchnia 0/16 mm o uziarnieniu 0,063-0,5 mm w kolorze Standard lub Sand (do ustalenia)	m2		
		36,00	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
57 d.9	KNR 2-31 0202-05 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 3 cm - nawierzchnia o uziarnieniu 0,063-0,5 mm w kolorze Standard lub Sand (do ustalenia z proj.)	m2		
		12,00 * 5,00	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
58 d.9	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeża ogrodowe 4,5/8 cm, kotwa stalowa fi8/30 Obrzeża ogrodowe 4,5/8 cm, kotwa stalowa fi8/30	m		
		12,00 + 7,00	m	19,000	
				RAZEM	19,000
10		WC mobilne			
59 d.10	kalk. Sprzedawcy	Zakup kabiny mobilnej WC	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11		WC mobilne dla osób z niepełnosprawnościami			
60 d.11	kalk. Sprzedawcy	Zakup kabiny mobilnej WC dla osób z niepełnosprawnościami	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Ścianka przy WC mobilnych - brak rysunku			
61 d.12	KNR-W 2-01 0310-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m	m3		
		0,40 * 0,40 * 1,30 * 4	m3	0,832	
				RAZEM	0,832
62 d.12	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
		(0,30 * 0,30) * 0,10 * 4	m3	0,036	
				RAZEM	0,036
63 d.12	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		(0,20 * 0,20) * 1,20 * 4	m3	0,192	
				RAZEM	0,192
64 d.12	KNPnRPDE 73-198a analogia	Osadzenie kotwy pojedynczej	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
65 d.12	Materiał kalk. Sprzedawcy	Kotwy stalowe ocynkowane - reg. gr. 4mm, pręt o średnicy 18mm	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
66 d.12	KNR 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		0,16 * 0,16 * 2,50 * 2 + 0,16 * 0,16 * 1,50 * 2	m3 drew	0,205	
				RAZEM	0,205
67 d.12	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne z desek modrzewiowych o gr. 2cm	m2		
		36,80	m2	36,800	
				RAZEM	36,800
68 d.12	KNR-W 2-01 0312-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3		
		poz.61	m3	0,832	
				RAZEM	0,832
13		Parasol trzcinowy			
69 d.13	KNR 2-23 0310-04 analogia	Ustawienie parasola krytego trzciną o średnica czapy parasola - 250cm, grubość trzciny w spadku minimum 7cm, w czubie 15 cm, konstrukcja metalowa zabezpieczona przed korozją - szlifowana, 2 razy malowana podkładem miniowym, malowana farbą	szt.		
		9,00	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14		Leżak			
70 d.14	wycena indywidualna	Leżak z montażem	kpl.		
		18,00	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
15		Monitoring			
71 d.15	KNR 2-01 0702-0201	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		270	m	270,000	
				RAZEM	270,000
72 d.15	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2	m		
		270	m	270,000	
				RAZEM	270,000
73 d.15	KNR 2-01 0705-0202	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		270	m	270,000	
				RAZEM	270,000
74 d.15	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		270	m	270,000	
				RAZEM	270,000
75 d.15	KNNR 5 0715-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
76 d.15	KNR 2-01 0705-0202	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		270	m	270,000	
				RAZEM	270,000
77 d.15	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
78 d.15	KNR AT-14 0110-07	Montaż urządzenia aktywnego szafy 19" - rejestrator CCTV	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.15	KNR AT-14 0110-07 analogia	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
80 d.15	KNR AT-14 0110-02	Montaż płyty czołowej szafy 9" - panel porządkujący	kpl		
		21	kpl	21,000	
				RAZEM	21,000
81 d.15	KNR AT-14 0110-02	Montaż płyty czołowej szafy 9" - panel zaślepiający	kpl		
		9	kpl	9,000	
				RAZEM	9,000
82 d.15	KNR AT-14 0110-08	Montaż kabla krosowego w urządzeniu aktywnym szafy 9"	kpl		
		9	kpl	9,000	
				RAZEM	9,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.15	KNR AT-14 0110-07 analogia	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne (switch 6 portowy)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.15	KNR AT-14 0110-13	Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg (szafa dystrybucyjna metalowa, naścienna, szklane drzwi, panel krosujący, listwa zasilająca 9")	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.15	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu - linia transmisji wizji	linia		
		21	linia	21,000	
				RAZEM	21,000
86 d.15	KNR AL-01 0506-02	Uruchomienie systemu - linia transmisji danych i parametrów sterujących	linia		
		21	linia	21,000	
				RAZEM	21,000
16		Natrysk - wykonany ze stali nierdzewnej 316 - przyłącze w podłodze - deszczownica o średnicy 295 mm - bateria do mycia stóp - pokrętło do regulacji przepływu w oby wyjściach oraz jedno pokrętło do regulacji temperatury			
87 d.16	KNR-W 2-15 0137-09 analogia	Natryski dźwigniowe - deszczownica o średnicy 295 mm - bateria do mycia stóp - pokrętło do regulacji przepływu w oby wyjściach oraz jedno pokrętło do regulacji temperatury	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000